

Наименование работ, материалов.	Стоимость, руб.	Наименование работ, материалов.	Стоимость, руб.
Монтажные и пуско-наладочные работы			
1. Кондиционер НАСТЕННОГО типа(трасса до 3 метров) -500р если монтаж на алюминии		2. Кондиционер НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО типа(только работа)	
Кон-р 7-9 ; (1,6-2,7 кВт)	6000	Кон-р 12-18 ; (3,5-5,0кВт)	8000
Кон-р 12 ; (3,1-3,5 кВт)	7000	Кон-р 24 ; (7 кВт)	10000
Кон-р 18 ; (5,2-5,7 кВт)	7500	Кон-р 36 ; (12,0-12,6 кВт)	12000
Кон-р 24 ; (6,0-7,0 кВт)	10000	Кон-р 48 ; (14,0-15,5 кВт)	12000
Кон-р 28;30 ; (7,1-8,2 кВт)	10000	Кон-р 60 ; (17,6-19,5 кВт)	12000
3. Кондиционер КАССЕТНОГО типа(только работа)		Удлинение трассы свыше 3 м, за 1 метр.	
Кон-р 12-18 ; (5,3-5,9 кВт)	8000	Кон-р 7;9 ; (1,6-2,7 кВт) 3/8	1000
Кон-р 24 ; (6,0-7,0 кВт)	10000	Кон-р 12 (3,1-3,5 кВт) 1/2	1200
Кон-р 36 ; (10,5-11,7 кВт)	12000	Кон-р 18 (5,2-5,7 кВт) 1/2	1200
Кон-р 48 ; (14,0-15,5 кВт)	12000	Кон-р 24 (6,0-7,0 кВт) 5/8	1500
Кон-р 60 ; (17,6-19,5 кВт)	12000	Кон-р 36-60 (10-16 кВт) 3/4	1700
Предмонтаж кондиционера(+1000р если не Ваш блок)		Довес кондиционера(+1000р если не Ваш блок)	
Кон-р 7-9 ; (1,6-2,7 кВт)	4000	Кон-р 7-9 ; (1,6-2,7 кВт)	2500
Кон-р 12 ; (3,1-3,5 кВт)	4500	Кон-р 12 ; (3,1-3,5 кВт)	2500
Кон-р 18 ; (5,2-5,7 кВт)	5000	Кон-р 18 ; (5,2-5,7 кВт)	3000
Кон-р 24 ; (6,0-7,0 кВт)	6000	Кон-р 24 ; (6,0-7,0 кВт)	4000
Кон-р 28;30 ; (7,1-8,2 кВт)	6000	Кон-р 28-30 ;(7,1-8,2 кВт)	4000
Сервисное обслуживание настенных кондиционеров		Сервисное обслуживание полупромышленных кондиционеров	
Сервисное обслуживание кон-ра 7-9	1500	Сервисное обслуживание кон-ра 12-18	4000
Сервисное обслуживание кон-ра 12-18	2000	Сервисное обслуживание кон-ра 24-60	5000
Сервисное обслуживание кон-ра 24	3000		
Заправка фреоном настенных кондиционеров		Заправка фреоном полупромышленных кондиционеров(по весам)	
Дозаправка фреоном R22	1500	Дозаправка фреоном R22	4руб/гр
Полная заправка фреоном R22(с вакуумированием)	3000	Полная заправка фреоном R22(с вакуумированием)	4руб/гр
Дозаправка фреоном R410	1500	Дозаправка фреоном R410	4руб/гр
Полная заправка фреоном R410(с вакуумированием)	3000	Полная заправка фреоном R410(с вакуумированием)	4руб/гр
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ			
Штробление стены под межблочное соединение/трассу кондиционера БЕТОН, за метр			1200
Штробление стены под межблочное соединение/трассу кондиционера КИРПИЧ/БЛОК/ГАЗОБЛОК, за метр			800
Высотные работы альпиниста, за 1 свес			3500
Демонтаж кондиционера 50% стоимости монтажа кондиционера			Мин 2500
Продажа техники любого бренда только по МРЦ (с максимальной скидкой 5%)			